
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45212340-1 Sale wykładowe
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali audytowej 06,08
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Siedlicka 5a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.36*3.0	m ² m ²	13.080	
				RAZEM	13.080
2	KNR 4-04 d.1 0401-11	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe 3.38+0.18*2+4.36+4*0.18+1.92+4.82	m m	15.560	
				RAZEM	15.560
3	KNR 4-04 d.1 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki PCV 3.38*4.36+4.82*4.36+0.18*1.5*4+1.1*0.3*2	m ² m ²	37.492	
				RAZEM	37.492
4	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 37.492	m ² m ²	37.492	
				RAZEM	37.492
5	KNR 13-23 d.1 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek 1.2*1.2+1.35*0.75	m ² m ²	2.453	
				RAZEM	2.453
6	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Wymurowanie ścianki i tynkowanie			
7	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 13.08	m ² m ²	13.080	
				RAZEM	13.080
8	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 13.08*2+2.453	m ² m ²	28.613	
				RAZEM	28.613
3		Roboty posadzkarskie			
9	KNR 9-13 d.3 0401-01	Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy użyciu masy szcpej CE-KOL T-60-A - warstwa grubości 1 mm na powierzchniach poziomych 37.492+0.12*3.38	m ² m ²	37.898	
				RAZEM	37.898
10	KNR 9-13 d.3 0302-01	Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL DL-80 37.898	m ² m ²	37.898	
				RAZEM	37.898
11	KNR 9-13 d.3 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową CE-KOL L-01 grubości 2 mm 37.898	m ² m ²	37.898	
				RAZEM	37.898
12	KNR 9-13 d.3 0302-05	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową CE-KOL L-01 - dodatek za każdy 1 mm grubości Krotność = 2 37.898	m ² m ²	37.898	
				RAZEM	37.898
13	KNR 2-02 d.3 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna jednowarstwowa gr 2mm antystatyczna, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, antypoślizgowa z wywiniciem cokolików na wysokość 10cm na ściany 37.898+(3.38*2+4.36*2+4.82*2+0.18*2*4*0.3*2)*0.1	m ² m ²	40.583	
				RAZEM	40.583
14	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 40.583	m ² m ²	40.583	
				RAZEM	40.583
4		Roboty malarskie i gładz gipsowa			
15	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 37.898+7.88*2*3.0-1.5*2.35*4+4.38*2*3.0+(2.35*2+1.5)*4+4.38*3.0	m ² m ²	135.298	
				RAZEM	135.298
16	KNR 0-23 d.4 2612-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2.25*2+1.5)*4	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 135.298-37.898	m ² m ²	97.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	97.400
18	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 37.898	m ² m ²	37.898	
				RAZEM	37.898
19	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 37.898	m ² m ²	37.898	
				RAZEM	37.898
20	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- ściany farba odporna na szorowanie 97.40	m ² m ²	97.400	
				RAZEM	97.400
21	KNR 4-01 d.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - na oknach 1.6*1.8*2	m ² m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
22	KNNR 2 d.4 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych 0.8*4	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
23	KNNR 2 d.4 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 0.4*2*4	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
24	KNNR 8 d.4 0407-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr.15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 0-35 d.4 0217-05	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm 4*2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5		Stolarka okienna			
26	KNR-W 2-02 d.5 1018-01 analogia	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - (2 skrzydła do wymiany) 0.4*1.0*2	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
27	d.5 kalk. własna	Wymiana materiału w istniejących roletach 2 okien (wymiar szyb w każdym oknie:1270x850mm, 700x850mm,380x850mm) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.5 kalk. własna	Zamontowanie rolet z materiału w kasetach z prowadnicami na skrzydłach okiennych wymienianych wym szyby: 380x750mm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Kratki wentylacyjne			
29	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-02 d.6 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Wywiezienie i utylizacja gruzu			
31	KNR 4-01 d.7 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 14 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wyposażenie			
32	d.8 kalk. własna	Krzesła szkolne audytoryjne zblokowane w rzędy w liczbie 6 stanowisk w rzędzie, liczba rzędów 6 (rzęd pierwszy 1x stolik, środek 5x stolik/siedziska, ostatni rząd 1x siedziska), przeznaczone do sali z podłogą płaską, wg opisu w projekcie dostawa wraz z montażem w pomieszczeniu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	d.8 kalk. własna	Biuorko wykładowcy z szufladami o wymiarach 1300x600x760 mm wg opisu w projekcie technicznym dostawa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	d.8 kalk. własna	Krzesło do biurka wg opisu w projekcie technicznym - dostawa	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35	d.8 kalk. własna	Tablica ceramiczna w kolorze białym suchocieralna, do pisania flamastrami, mocowana do ściany o wymiarach: 1500x1200mm, wg opisu w projekcie technicznym dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
36	d.8 kalk. własna	Ekran projekcyjny w kasecie ręcznie rozwijany, biały, mocowany do sufitu o wymiarach: szerokość 2,5 - 3,0m i wysokość - 2,0m, wg opisu w projekcie dostawa wraz z montażem ekranu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	d.8 kalk. własna	Demontaż istniejących 2 tablic szkolnych i ekranu w kasecie mocowanego do sufitu i ponowny ich montaż w nowym miejscu w pomieszczeniu 06	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000