

PRZEDMIAR

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	jm.	Ilość jm.	Cena jm.	wartość ć PLN
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych w okresie wykonywanych robót	ryczałt	1		0,00
2		Dokumentacja geodezyjna, wytyczenie obiektu i inwentaryzacja	ryczałt	1		0,00
3		Wykonanie ogrodzenia obiektu	mb	80		0,00
		RAZEM Roboty przygotowawcze:				0,00
II		ROBOTY ZIEMNE				
4		Usunięcie i zhałdowanie warstwy ziemi urodzajnej	m2	360		0,00
5		Korytowanie pod warstwę uszczelniającą i zhałdowanie gruntu rodzimego	m3	53		0,00
6		Wykonanie warstwy uszczelniającej z gliny	m3	53		0,00
7		Wykonanie nasypu z mieszaniny piasku i popiołów	m3	336		0,00
8		Wykonanie wierzchniej warstwy ochronnej	m3	156		0,00
9		Darniowanie całości nasypu	m2	365		0,00
		RAZEM Roboty ziemne:				0,00
III		ROBOTY MONTAŻOWE				
10		Montaż czujników wilgotności	szt	24		0,00
11		Montaż piezometrów	szt	4		0,00
12		Montaż ścianki szczelnej profile PU6 lub GU6 N	m2	180		0,00
13		Montaż kleszczy (8 x C100) i zastawki (4 kątowniki)	szt	12		0,00
14		Napełnienie wodą i próba szczelności ścianki	kpl	1		0,00
		RAZEM Roboty montażowe:				0,00
IV		WYPOSAŻENIE DODATKOWE STANOWISKA				
15		Agregat prądowórczy Honda EC3600 lub równoważny o mocy 5 KW wyposażony w uchwyty i kółka transportowe	szt.	1		0,00
16		Pompa spalinowa FOGO KTH 80 X lub równoważny	szt.	1		0,00
17		Wąż ssawny L=6 m	szt	1		0,00
18		Wąż tłoczny 3" L=20 m z szybkozłączem	szt.	2		0,00
19		Zestaw oświetlenia halogen 2x500 W na statywie	szt.	2		0,00
20		Przedłużacz bębnowy z przewodami w izolacji gumowej 30m typu Kerg H05RR-F 3G1,5	szt.	1		0,00
21		Automatyczna stacja meteo typu Vantage Pro2 z modulem transmisji GPRS lub równoważna wraz z montażem	szt	1		0,00
22		Kamera zewnętrzna IP VIVOTEK IP8352 HD IP66 H.264 lub równoważna wraz z osprzętem do przesyłu obrazu protokołem IP wraz z montażem	szt.	1		0,00
		RAZEM Wyposażenie:				0,00
		Koszt całkowity				0,00

0,00

Sporządził: dr inż. Remigiusz Duszyński

