

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe pomieszczeń 160, 161 i 162 w budynku Gmachu Głównego  
- wymiana okien skrzynkowych  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12  
INWESTOR : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej  
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12k  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94  
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2012

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

WILIŚ - Gmach Główny - pom. 160-162 - wymiana okien

| Lp. | Podstawa                              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|---------------------------------------|--|----------------|--------|--------|
| 1   | analiza indywidualna                  | Zdjęcie ram okiennych i wyniesienie na zewnątrz  | szt            |        |        |
|     |                                       | 3*3*2*2  | szt            | 36.000 |        |
|     |                                       |  |                | RAZEM  | 36.000 |
| 2   | KNR-W 4-01<br>0353-05                 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | 1.0*3.40*3*3   | m <sup>2</sup> | 30.600 |        |
|     |                                       |  |                | RAZEM  | 30.600 |
| 3   | KNR-W 2-02<br>1008-07<br>lub analogia | Osadzenie okien skrzynkowych malowanych i oszklonych fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2 wraz z parapetem zewnętrznym z blachy tytanowocynkowej - okna drewniane skrzynkowe , skrzydła ze szprosami, szyba skrzydła wewnętrznego termiczna gr. 12mm, szyba skrzydła zewnętrznego ze szkła płaskiego gr. 4 mm [wykonane na wzór istniejących zabytkowych okien] | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | 1.0*3.40*3*3   | m <sup>2</sup> | 30.600 |        |
|     |                                       |  |                | RAZEM  | 30.600 |
| 4   | KNR-W 4-01<br>0708-03<br>lub analogia | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm   | m              |        |        |
|     |                                       | 3.40*2*3+3.50*3  | m              | 30.900 |        |
|     |                                       |  |                | RAZEM  | 30.900 |
| 5   | wycena indywidualna                   | Renowacja podokienników drewnianych polegająca na oczyszczeniu z farby, wyszpachlowaniu i pomalowaniu  | szt.           |        |        |
|     |                                       | 3  | szt.           | 3.000  |        |
|     |                                       |  |                | RAZEM  | 3.000  |
| 6   | KNR-W 4-01<br>0106-04<br>lub analogia | Usunięcie z budynku gruzu z rozebranych okien  | m <sup>3</sup> |        |        |
|     |                                       | 1.0*3.40*3*3*0.15  | m <sup>3</sup> | 4.590  |        |
|     |                                       |  |                | RAZEM  | 4.590  |
| 7   | KNR 4-01<br>0108-13<br>0108-16        | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km   | m <sup>3</sup> |        |        |
|     |                                       | 1.0*3.40*3*3*0.15  | m <sup>3</sup> | 4.590  |        |
|     |                                       |  |                | RAZEM  | 4.590  |