
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okienw pomieszczeniach biurowych nr 101, 102, 109 w budynku Żelbetu
ADRES INWESTYCJI : Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk
INWESTOR : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenia biurowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-05 lub analogia	Wykucie z muru wraz z utylizacją ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna skrzynkowe 2.08*2.10*4	m ² m ²	17.472	
				RAZEM	17.472
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-08 lub analogia	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne 0.30*2.15*4	m ² m ²	2.580	
				RAZEM	2.580
3	NNRNKB d.1 202 1025-04 lub analogia	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW, 5-komorowe z szybą termiczną z wbudowanym nawietrzakiem automatyczne ciśnieniowym o przepływie do 30 m ³ /h [nawietrzaki - 1szt na pomieszczenie, przyjęto 4 szt], skrzydła rozwierno-uchylne 2.08*2.10*4	m ² m ²	17.472	
				RAZEM	17.472
4	d.1 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm 2.15*2	m m	4.300	
				RAZEM	4.300
5	KNR-W 4-01 d.1 0537-08 lub analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy cynkowo-tytanowa 0.30*2.20*4	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640