
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont, likwidacja szatni w budynku Wydziału Mechanicznego
ADRES INWESTYCJI : ul. Siedlicka 1, 80-233 Gdańsk
INWESTOR : Politechnika Gdańska
ADRES INWESTORA : ul.G.Narutowicza 11/12

DATA OPRACOWANIA : 28.04.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Likwidacja szatni Wydział Mechaniczny			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	7.0*2.50*0.24+3.00*2.50*0.24+3.60*2.50*0.24	m ³	8.160	
				RAZEM	8.160
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.40*2.05	m ²	2.870	
				RAZEM	2.870
4	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych	szt.		
d.1	0520-06	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0114-02	10.80	m	10.800	
				RAZEM	10.800
6	KNR-W 4-02	Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm	szt.		
d.1	40202-01	15.00	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	10.00*3.60	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²		
d.1	0120-02	2.40*2.60	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
9	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0803-03	2.30*2.50*2	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
10	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (ściany)	m ²		
d.1	1202-09	<ściany> 2.50*(3.60*2+10.00)+2.60*14.00*2	m ²	115.800	
				RAZEM	115.800
11	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufit)	m ²		
d.1	1202-09	<sufit> 10.00*3.60+14.00*4.50	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
12	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	(poz.10+poz.11)*0.15	m ²	32.220	
				RAZEM	32.220
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.10	m ²	115.800	
				RAZEM	115.800
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.11	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
15	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	poz.10	m ²	115.800	
				RAZEM	115.800
16	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-06	poz.11	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (ściany) kolor uzgodniony z Zamawiającym	m ²		
d.1	1510-03	poz.10	m ²	115.800	
				RAZEM	115.800
18	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (ściany)	m ²		
d.1	1510-04	poz.10	m ²	115.800	
				RAZEM	115.800
19	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (sufit) kolor biały	m ²		
d.1	1510-03	poz.11	m ²	99.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	99.000
20 d.1	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (sufit) poz.11	m ² m ²	 99.000	
				RAZEM	99.000
21 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
22 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - posadzka 3.60*10.00+4.50*14.00	m ² m ²	 99.000	
				RAZEM	99.000
23 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.22	m ² m ²	 99.000	
				RAZEM	99.000
24 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm poz.22	m ² m ²	 99.000	
				RAZEM	99.000
25 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna gr. min 2 mm z wywinieciem na ścianę 10 cm, kolor uzgodniony z Zamawiającym poz.22*1.15	m ² m ²	 113.850	
				RAZEM	113.850
26 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.22*1.15	m ² m ²	 113.850	
				RAZEM	113.850
27 d.1	KNR 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x18 W 12.00	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
28 d.1	kalk. własna	Likwidacja 30 mb przewodów instalacji elektrycznej, ułożenie nowego przewodu 70 mb, montaż 4 szt. puszek podtynkowych do gniazd i wyłączników, 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7.0*2.50*0.24+3.00*2.50*0.24+3.60*2.50*0.24	m ³ m ³	 8.160	
				RAZEM	8.160
30 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.29	m ³ m ³	 8.160	
				RAZEM	8.160
31 d.1	kalk. własna	opłata komunalna za wysypisko - gruz poz.29*1.4	t t	 11.424	
				RAZEM	11.424