

UWAGI 1:

1. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi oraz opisami technicznymi.
4. Wymiary sprawdzać na budowie. W przypadku niezgodności skontaktować się z Projektantem.
5. Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacja międzybranżową.
6. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wydzielonych szachtach należy wykonać jako szczelne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej, stosując rozwiązania systemowe.
7. Podłogi dylatować obwodowo.
8. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N); instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano--instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
9. Ścianki działowe murowane, które są obudową przewodów instalacyjnych wymurować po wykonaniu instalacji.
10. Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantami.
11. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, muszą być przedstawione do akceptacji nadzorowi autoskiemu.
12. Zawór szafki hydrantowej umieścić na wysokości 135 cm nad poziomem posadzki.
13. Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robót muszą dawać gwarancje ich odbioru przez właściwe organy i dopuszczenia obiektu do użytkowania.
14. Każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w usytuowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz czy zachowane są wymagane odległości i prześwity.
15. Wszelkie roboty powinny spełniać wymagania wszystkich urzędów stanowiących normy i przepisy
16. Wszelkie instalacje wykonywać wg projektu odpowiednich instalacji
17. Wszelkie roboty/elementy konstrukcyjne wykonywa ściśle wg projektu konstrukcyjnego!!
18. Zaproponowane wyroby są rozwiązaniami przykadowymi, dopuszcza się wszelkie rozwiązania równoważne, spełniające wskazane parametry techniczne.
19. Należy przewidziec ewentualną konieczność wprowadzenia zmian wynikającą z porzyczyn niezależnych.

ARCHI-GALERIA - AGATA LIGMANN
UL. KRÓLEWSKA 43 M 65, 00-103 WARSZAWA
www.archi-galeria.pl

UWAGA
Niniejszy rysunek nie został przekazany do wiadomości publicznej i stanowi wyłączność firmy ARCHI-GALERIA - AGATA LIGMANN z siedzibą w Warszawie, firmy mającej/i firm powiązanych. Rysunek został wypożyczony Pożyczającemu wyłącznie do pouŜytku wykonawczego, w związku z czym Pożyczający zobowiązuje jego zwrot na żądanie Wypożyczającego i gwarantuje, iż nie będzie kopiował, powielał, pożyczał, lub w inny sposób się posługiwał, bezpośrednio lub pośrednio, ani nie będzie wykorzystywał rysunku do innych celów niż pisemnej obrębnie, dla których został przeznaczony.

NAZWA OBIEKTU I ADRES INWESTYCJI	**SKALA**
BUDYNEK WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ UL. DO STUDZIENKI 16A, DZ. NR 357/13, OBRĘB 55	1:100
	FORMAT
TYTUŁ PROJEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGI I POMIDYDAKTYCZNE	**NR PROJEKTU** 125/12
	DATA WRZESIEŃ 2013
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PIĘTRA-SCHEMAT WYBURZEŃ	**STADIUM** PW
	BRANŻA ARCHITEKTURA

STANOWISKO	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ.ARCHEATARZYNA ŻUREKA	MA/092/09,MA-2164	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. AGATA LIGMANN	MA/019/10, MA-2223	

NR RYSUNKU
PG/A/03