


PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA Pomieszczenie nr 728**

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano –instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
 2. Zakres wykonywanych robót
 - Demontaż istniejących opraw kinkietowych regulowanych typ 1S - 6 kpl
 - Demontaż istniejących opraw kinkietowych regulowanych typ 2S - 4 kpl
 - Demontaż istniejącego wyłącznika pojedynczego pt - 5 kpl
 - Przystosowanie istniejącego przewodowania zasilania opraw oraz wyłączników oświetlenia dla nowego układu załączy sekcji oświetlenia pomieszczenia przewodem YDYp 3x1,5 mm² 450/750V - 10 mb
 - montaż nowych opraw kinkietowych LED regulowanych typ 1N - 6 kpl
 - montaż nowych opraw kinkietowych LED regulowanych typ 2N - 5 kpl
 - montaż wyłącznika świecznikowego potrójnego biały pt w puszcze pt fi 60 - 1 kpl
 - montaż wyłącznika świecznikowego biały pt w puszcze pt fi 60 - 1 kpl
 - pomiary pomontażowe - 1 kpl
- Oprawa typ 1N - oprawa biała nt z trzema reflektorami regulowanymi ze zintegrowanym źródłem światła LED na podstawie okrągłej
- Oprawa typ 2N - oprawa biała nt z trzema reflektorami regulowanymi ze zintegrowanym źródłem światła LED na podstawie okrągłej

Inwestor	Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12	Faza	PB-W
Tytuł oprac	Remont wybranych pomieszczeń budynku WETI A PG	Skala	1 : 100
Nazwa rys	Instalacje elektryczne w pomieszczeniu nr 728	Data	Nr rysunku
Projektował	mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89	marzec 2015	8 E