


## PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA · Pomieszczenie nr 603**

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano –instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
2. Zakres wykonywanych robót
  - Demontaż istniejących gniazd wtykowych 230V pt - 6 kpl
  - Demontaż istniejących gniazd teleinformatycznych - 3 kpl
  - Demontaż istniejących gniazd telefonicznych - 3 kpl
  - Demontaż istniejącego oprzewodowania wraz z listwą 40 mb dla istniejących gniazd teleinformatycznych z istn. podłoża - 1 kpl
  - Demontaż istniejącego oprzewodowania wraz z listwą 40 mb dla istniejących gniazd wtykowych 230V z istn. podłoża - 1 kpl
  - Demontaż istniejącego oprzewodowania 30 mb dla istn. gniazd telefonicznych z istn. podłoża - 1 kpl
  - Montaż gniazda wtykowego pt białe 16A/Z 230V w puszce pt fi 60 pod wyłącznikiem światła - 1 kpl
  - Montaż zespołów stanowiskowych ZS pt w puszkach pt fi 60 - 4 kpl w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.2.1
  - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla gniazd wtykowych ogólnych i dedyk w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.2.1
  - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla gn. telef. w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.2.1
  - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla gn. telefonicznego w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.2.1
  - Pomiary pomontażowe - 1 kpl

Inwestor	Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12	Faza	PB-W
Tytuł oprac	Remont wybranych pomieszczeń budynku WETI A PG	Skala	1 : 100
Nazwa rys	Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pom. nr 603	Data	Nr rysunku <b>4 E</b>
Projektował	mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89	marzec 2015	