


## PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA Pomieszczenie nr 325**

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano – instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
  2. Zakres wykonywanych robót
    - Demontaż istniejących opraw żarowych zwieszanych - 12 kpl
    - Przystosowanie istniejących wypustów oświetleniowych dla montażu opraw świetłówkowych kasetonowych - 12 kpl
    - Montaż opraw świetłówkowych kaseton nt biały 4x18W Alu PPAR EVG ,  
świetłówki trójpasemowe 830 - 12 kpl
    - Pomiary pomontażowe - 1 kpl
- Uwaga – istniejące oprzewodowanie i wyłączniki dla oświetlenia - bez zmian  
Zachować istniejącą sekwencję załączeń grup oświetlenia

Inwestor	Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12	Faza	PB-W
Tytuł oprac	Remont wybranych pomieszczeń budynku WETI A PG	Skala	1 : 100
Nazwa rys	Instalacje elektryczne w pomieszczeniu nr 325	Data	Nr rysunku <b>16 E</b>
Projektował	mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89	marzec 2015	