


## PLAN POMIESZCZENIA

**LEGENDA** Pomieszczenie nr 636

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych budowlano – instalacyjnych należy zapewnić bezpieczną pracę poprzez odłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciągłości zasilania w energię elektryczną budynku.
2. Zakres wykonywanych robót
  - Montaż zespołów stanowiskowych ZS pt w puszkach pt fi 60 - 2 kpl  
w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.6.1
  - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla gniazd wtykowych ogólnych i dedyk w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.6.1
  - Montaż oprzewodowania z podłączeniem dla gn. teleinf w zestawach ZS w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.6.1
  - Montaż z przyłączeniem w miejscu zdemonstrowanej tablicy rozdzielczej nowej rozdzielnicę R w konfiguracji jak w części opisowej pkt 7.6.1
  - Pomiary pomontażowe - 1 kpl

|             |  |             |            |
|-------------|--|-------------|------------|
| Inwestor    | Politechnika Gdańska Wydział ETI 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 | Faza        | PB-W       |
| Tytuł oprac | Remont wybranych pomieszczeń budynku WETIA PG                        | Skala       | 1 : 100    |
| Nazwa rys   | Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pom. nr 636             | Data        | Nr rysunku |
| Projektował | mgr inż. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89                    | marzec 2015 | 11.1E      |