

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Sale 601e, 601f, 601g, 601h - Roboty budowlane					
1	KNR 4-01 d.10426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt kartonowo-gipsowych 3.20*(3.00+3.00+1.30)	m ² m ²		
				23.360	
				RAZEM	23.360
2	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.20*6.00	m ² m ²		
				19.200	
				RAZEM	19.200
3	KNR-W 4-01 d.10443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² - drzwi ze ścianek drewnianych 3	szt. szt.		
				3	
				RAZEM	3
4	KNR-W 4-01 d.10353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 d.10353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - naświetla 3	szt. szt.		
				3	
				RAZEM	3
6	KNR-W 4-01 d.10818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 3.00*6.00*4	m ² m ²		
				72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR-W 4-01 d.10818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV #p6	m ² m ²		
				72.000	
				RAZEM	72.000
8	NNRNKB d.1202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² #p6	m ² m ²		
				72.000	
				RAZEM	72.000
9	NNRNKB d.1202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [posadzki] #p6	m ² m ²		
				72.000	
				RAZEM	72.000
10	KNR-W 2-02 d.10606-01 lub analogia	Izolacje wygłuszające z pianki polietylenowej zamkniętej gr. 2 mm - poziome pod panele podłogowe #p6	m ² m ²		
				72.000	
				RAZEM	72.000
11	NNRNKB d.1202 1136-01 lub analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z płyty HDF, kl. AC5 #p6	m ² m ²		
				72.000	
				RAZEM	72.000
12	KNR-W 2-02 d.11125-05 lub analogia	Listwy progowe aluminiowe - na połączeniu panele podłogowe-wykładzina podłogowa 4	szt. szt.		
				4	
				RAZEM	4
13	KNR-W 2-02 d.12003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 3.20*(6.00+1.30+1.30)	m ² m ²		
				27.520	
				RAZEM	27.520
14	KNR-W 4-01 d.10331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.10	m ² m ²		
				2.100	
				RAZEM	2.100
15	KNR 0-19 d.11023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym 1.0*2.10*4	m ² m ²		
				8.400	
				RAZEM	8.400
16	KNR-W 4-01 d.10713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 3.20*(6.00*8+3.00*8)	m ² m ²		
				230.400	
				RAZEM	230.400
17	KNR-W 4-01 d.10713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.00*6.00*4	m ² m ²		
				72.000	
				RAZEM	72.000
18	KNR-W 4-01 d.11204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności ścian i sufitów #p16+#p17	m ² m ²		
				302.400	
				RAZEM	302.400
19	NNRNKB d.1202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		#p18	m ²	302.400	
				RAZEM	302.400
20	NNRNKB d.1202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		#p17	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
21	NNRNKB d.1202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		#p16	m ²	230.400	
				RAZEM	230.400
22	NNRNKB d.1202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		#p17	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
23	KNR-W 4-01 d.11204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		#p16	m ²	230.400	
				RAZEM	230.400
24	KNR-W 4-01 d.11204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		#p17	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
25	KNR-W 4-01 d.11212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wo- dociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.20*5+1.20*2*2*8	m		
			m	54.400	
				RAZEM	54.400
26	KNR 0-23 d.12614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.20*8	m		
			m	25.600	
				RAZEM	25.600
27	KNR-W 4-01 d.11212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.28*22*2*4	m ²		
			m ²	49.280	
				RAZEM	49.280
28	KNR-W 4-01 d.10106-05 analogia	Usunięcie z VI piętra budynku elementów rozebranych windą osobową - Wsp = 1, 5 do R	t		
		2.1	t	2.1	
				RAZEM	2.1
29	KNR 4-01 d.10108- 190108-20	Wywiezienie samochodami samowyladow- czymi elementów z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km	m ³		
		2	m ³	2	
				RAZEM	2
30	KNR 2-17 d.10137-01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6.9905- 2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wymiana	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
2Sala 602a - Roboty budowlane					
31	KNR-W 4-01 d.20443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² - drzwi ze ścianek drewnianych	szt.		
		1.0	szt.	1	
				RAZEM	1
32	KNR-W 4-01 d.20818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 6.00*6.00	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
33	NNRNKB d.2202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		#p32	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
34	NNRNKB d.2202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [posadzki]	m ²		
		#p32	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
35	KNR-W 2-02 d.20606-01 lub analogia	Izolacje wygłuszające z pianki polietylenowej zamkniętej gr. 2 mm - poziome pod panele podłogowe	m ²		
		#p32	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
36	NNRNKB d.2202 1136-01 lub analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z płyty HDF, kl. AC5	m ²		
		#p32	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-02 d.2.1125-05 lub analogia	Listwy progowe aluminiowe - na połączeniu panele podłogowe-wykładzina podłogowa	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
38	KNR-W 2-02 d.2.2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 100-02 3.20*6.00+1.30*3.20	m ²		
			m ²	23.360	
				RAZEM	23.360
39	KNR-W 4-01 d.2.0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.10*2	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
40	KNR 0-19 d.2.1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym 1.0*2.10*2	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
41	KNR-W 4-01 d.2.0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 3.20*6.00*4	m ²		
			m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
42	KNR-W 4-01 d.2.0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.00*6.00	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
43	KNR-W 4-01 d.2.1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów 3.20*6.00*4+6.00*6.00	m ²		
			m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
44	NNRNKB d.2.202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.20*6.00*4+3.20*6.00*2	m ²		
			m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
45	NNRNKB d.2.202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² #p42	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
46	NNRNKB d.2.202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe #p44	m ²		
			m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
47	NNRNKB d.2.202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [sufity] #p42	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
48	KNR-W 4-01 d.2.1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p44	m ²		
			m ²	115.200	
				RAZEM	115.200
49	KNR-W 4-01 d.2.1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p42	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
50	KNR-W 4-01 d.2.1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.20*0.60*2*22*2	m ²		
			m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
51	KNR 0-23 d.2.2614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.20*2+(1.00+2.10*2)*2	m		
			m	16.800	
				RAZEM	16.800
52	KNR-W 4-01 d.2.1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety wewnętrzne 6.00*0.57*2	m ²		
			m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
53	KNR-W 4-01 d.2.0106-05 analogia	Usunięcie z VI piętra budynku elementów rozebranych windą osobową - Wsp = 1, 5 do R 2.1	t		
			t	2.1	
				RAZEM	2.1
54	KNR 4-01 d.2.0108- 190108-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji ścianek i wykładzin na odległość 15 km 2	m ³		
			m ³	2	
				RAZEM	2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 2-17 d.20137-01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6.9905-2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wymiana	szt.		
		2.00	szt.	2	
				RAZEM	2
3 Sala 602b, 602c, 602d, 602e, 602f - Roboty budowlane					
56	KNR-W 4-01 d.30443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² - drzwi ze ścianek drewnianych	szt.		
		6.00	szt.	6	
				RAZEM	6
57	KNR 4-01 d.30348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.20*15.00	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
58	KNR-W 4-01 d.30818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV	m ²		
		6.00*3.00*5	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
59	NNRNKB d.3202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² #p58	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
60	NNRNKB d.3202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [posadzki] #p58	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
61	KNR-W 2-02 d.30606-01 lub analogia	Izolacje wygłuszające z pianki polietylenowej zamkniętej gr. 2 mm - poziome pod panele podłogowe #p58	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
62	NNRNKB d.3202 1136-01 lub analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z płyty HDF, kl. AC5 #p58	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
63	KNR-W 2-02 d.31125-05 lub analogia	Listwy progowe aluminiowe - na połączeniu panele podłogowe-wykładzina podłogowa	szt.		
		5	szt.	5	
				RAZEM	5
64	KNR-W 2-02 d.32003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 3.20*15.00+3.20*1.30*6	m ²		
			m ²	72.960	
				RAZEM	72.960
65	KNR-W 4-01 d.30331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.10*5	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
66	KNR 0-19 d.31023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym 1.0*2.10*5	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
67	KNR-W 4-01 d.30713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 3.20*6.00*10	m ²		
			m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
68	KNR-W 4-01 d.30713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.00*15.00	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
69	KNR-W 4-01 d.31204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów 3.20*(6.00*10+15.00*2)+6.00*15.00	m ²		
			m ²	378.000	
				RAZEM	378.000
70	NNRNKB d.3202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.20*(6.00*10+15.00*2)	m ²		
			m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
71	NNRNKB d.3202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² #p58	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
72	NNRNKB d.3202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe #p70	m ²		
			m ²	288.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	288.000
73	NNRNKB d.3.202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [sufity] #p68	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
74	KNR-W 4-01 d.3.1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p70	m ² m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
75	KNR-W 4-01 d.3.1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p68	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
76	KNR-W 4-01 d.3.1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.20*0.60*2*22*5	m ² m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
77	KNR 0-23 d.3.2614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.20*12+(1.00+2.10*2)*5	m m	64.400	
				RAZEM	64.400
78	KNR-W 4-01 d.3.1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety wewnętrzne 15.00*0.57*2	m ² m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
79	KNR-W 4-01 d.3.0106-05 analogia	Usunięcie z VI piętra budynku elementów rozebranych windą osobową - Wsp = 1, 5 do R 2.1	t t	2.1	
				RAZEM	2.1
80	KNR 4-01 d.3.0108- 190108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi elementów z rozbieranych konstrukcji ścianek i wykładzin na odległość 15 km 2	m ³ m ³	2	
				RAZEM	2
81	KNR 2-17 d.3.0137-01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6.9905- 2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wymiana 2.00	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
4 Sala 602g - Roboty budowlane					
82	KNR-W 4-01 d.4.0443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² - drzwi ze ścianek drewnianych 1.0	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
83	KNR-W 4-01 d.4.0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 3.00*6.00	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
84	KNR-W 4-01 d.4.0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 3.00*6.00	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
85	NNRNKB d.4.202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² #p84	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
86	NNRNKB d.4.202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [posadzki] #p84	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
87	KNR-W 2-02 d.4.0606-01 lub analogia	Izolacje wygłuszające z pianki polietylenowej zamkniętej gr. 2 mm - poziome pod panele podłogowe #p84	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
88	NNRNKB d.4.202 1136-01 lub analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z płyty HDF, kl. AC5 #p84	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
89	KNR-W 2-02 d.4.1125-05 lub analogia	Listwy progowe aluminiowe - na połączeniu panele podłogowe-wykładzina podłogowa 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	KNR-W 2-02 d.4.2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 1.30*3.20	m ² m ²	 4.160	
				RAZEM	4.160
91	KNR-W 4-01 d.4.0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
92	KNR 0-19 d.4.1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym 1.0*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
93	KNR-W 4-01 d.4.0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 3.20*(6.00*2+3.00*2)	m ² m ²	 57.600	
				RAZEM	57.600
94	KNR-W 4-01 d.4.0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.00*6.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
95	KNR-W 4-01 d.4.1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów 3.20*(6.00*2+3.00*2)+3.00*6.00	m ² m ²	 75.600	
				RAZEM	75.600
96	NNRNKB d.4.202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.20*(6.00*2+3.00*2)	m ² m ²	 57.600	
				RAZEM	57.600
97	NNRNKB d.4.202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² #p84	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
98	NNRNKB d.4.202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe #p96	m ² m ²	 57.600	
				RAZEM	57.600
99	NNRNKB d.4.202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [sufity] #p94	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
100	KNR-W 4-01 d.4.1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p96	m ² m ²	 57.600	
				RAZEM	57.600
101	KNR-W 4-01 d.4.1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p94	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
102	KNR-W 4-01 d.4.1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.20*0.60*2*22	m ² m ²	 5.280	
				RAZEM	5.280
103	KNR 0-23 d.4.2614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1.00+2.10*2)	m m	 5.200	
				RAZEM	5.200
104	KNR-W 4-01 d.4.1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety wewnętrzne 3.00*0.57*2	m ² m ²	 3.420	
				RAZEM	3.420
105	KNR-W 4-01 d.4.0106-05 analogia	Usunięcie z VI piętra budynku elementów rozebranych windą osobową - Wsp = 1, 5 do R 2.1	t t	 2.1	
				RAZEM	2.1
106	KNR 4-01 d.4.0108- 190108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi elementów z rozebranych konstrukcji ścianek i wykładzin na odległość 15 km 2	m ³ m ³	 2	
				RAZEM	2
107	KNR 2-17 d.4.0137-01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6.9905- 2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wymiana 1	-szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
5Sala 603 - Roboty budowlane					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
108	KNR-W 4-01 d.50353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 1.54*2.10	m ² m ²	3	
				RAZEM	3
109	KNR-W 4-01 d.50818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 8.75*6.00	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
110	NNRNKB d.5202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [posadzki] #p109	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
111	NNRNKB d.5202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 #p109	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
112	KNR 2-02 d.51112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne antyelektrostatyczne rulonowe z wywinięciem na ściany wysokości 10 cm [wsp. 1.08] Krotność = 1.08 #p109	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
113	KNR 2-02 d.51112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.08 #p109	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
114	KNR-W 2-02 d.51125-05 lub analogia	Listwy progowe aluminiowe - na połączeniu panele podłogowe-wykładzina podłogowa 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
115	KNR 0-19 d.51023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym 1.54*2.10	m ² m ²	3.234	
				RAZEM	3.234
116	KNR-W 4-01 d.50713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 3.20*(6.00*2+8.75*2)	m ² m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
117	KNR-W 4-01 d.50713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.00*8.75	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
118	KNR-W 4-01 d.51204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów 3.20*(6.00*2+8.75*2)+8.75*6.00	m ² m ²	146.900	
				RAZEM	146.900
119	NNRNKB d.5202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.20*(6.00*2+8.75*2)	m ² m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
120	NNRNKB d.5202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 6.00*8.75	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
121	NNRNKB d.5202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe #p119	m ² m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
122	NNRNKB d.5202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [sufity] #p117	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
123	KNR-W 4-01 d.51204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p119	m ² m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
124	KNR-W 4-01 d.51204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p117	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
125	KNR-W 4-01 d.51212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.20*0.60*2*22*2	m ² m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
126	KNR 0-23 d.52614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.20*5+(1.54+2.10*2)	m m	21.740	
				RAZEM	21.740

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	KNR-W 4-01 d.51212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety wewnętrzne 8.75*0.57*2	m ² m ²	9.975	
				RAZEM	9.975
128	KNR-W 4-01 d.50106-05 analogia	Usunięcie z VI piętra budynku elementów rozebranych windą osobową - Wsp = 1, 5 do R 2.1	t t	2.1	
				RAZEM	2.1
129	KNR 4-01 d.50108- 190108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowniczymi elementów z rozbieranych konstrukcji ścianek i wykładzin na odległość 15 km 2	m ³ m ³	2	
				RAZEM	2
130	KNR 2-17 d.50137-01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6.9905-2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wymiana 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
6Sala 605 - Roboty budowlane					
131	KNR-W 4-01 d.60353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m ² 1.54*2.10	m ² m ²	3	
				RAZEM	3
132	KNR-W 4-01 d.60818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 6.00*6.00	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
133	NNRNKB d.6202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [posadzki] #p132	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
134	NNRNKB d.6202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² #p132	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
135	KNR 2-02 d.61112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne antyelektrostatyczne rulonowe z wywinięciem na ściany wysokości 10 cm [wsp. 1.08] Krotność = 1.08 #p132	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
136	KNR 2-02 d.61112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.08 #p132	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
137	KNR-W 2-02 d.61125-05 lub analogia	Listwy progowe aluminiowe - na połączeniu panele podłogowe-wykładzina podłogowa 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
138	KNR 0-19 d.61023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym 1.54*2.10	m ² m ²	3.234	
				RAZEM	3.234
139	KNR-W 4-01 d.60713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 3.20*(6.00*2+6.00*2)	m ² m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
140	KNR-W 4-01 d.60713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.00*6.00	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
141	KNR-W 4-01 d.61204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów 3.20*(6.00*2+6.00*2)+6.00*6.00	m ² m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
142	NNRNKB d.6202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.20*(6.00*2+6.00*2)	m ² m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
143	NNRNKB d.6202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 6.00*6.00	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
144	NNRNKB d.6202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		#p142	m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
145	NNRNKB d.6202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [sufity] #p140	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
146	KNR-W 4-01 d.61204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p142	m ²		
			m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
147	KNR-W 4-01 d.61204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p140	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
148	KNR-W 4-01 d.61212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.20*0.60*2*22*2	m ²		
			m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
149	KNR 0-23 d.62614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.20*4+(1.54+2.10*2)	m		
			m	18.540	
				RAZEM	18.540
150	KNR-W 4-01 d.61212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety wewnętrzne 6.00*0.57*2	m ²		
			m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
151	KNR-W 4-01 d.60106-05 analogia	Usunięcie z VI piętra budynku elementów rozebranych windą osobową - Wsp = 1, 5 do R 2.1	t		
			t	2.1	
				RAZEM	2.1
152	KNR 4-01 d.60108- 190108-20	Wywiezienie samochodami samowytładowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji ścianek i wykładzin na odległość 15 km 2	m ³		
			m ³	2	
				RAZEM	2
153	KNR 2-17 d.60137-01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6.9905- 2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wymiana 1	szt.		
			szt.	1	
				RAZEM	1
7 Sala 606 - Roboty budowlane					
154	KNR-W 4-01 d.70353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m ² 1.54*2.10	m ²		
			m ²	3	
				RAZEM	3
155	KNR-W 4-01 d.70818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 6.00*6.00	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
156	NNRNKB d.7202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [posadzki] #p155	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
157	NNRNKB d.7202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² #p155	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
158	KNR 2-02 d.71112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne antyelektrostatyczne rulonowe z wywinieciem na ściany wysokości 10 cm [wsp. 1.08] Krotność = 1.08 #p155	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
159	KNR 2-02 d.71112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.08 #p155	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
160	KNR-W 2-02 d.71125-05 lub analogia	Listwy progowe aluminiowe - na połączeniu panele podłogowe-wykładzina podłogowa 1	szt		
			szt	1	
				RAZEM	1
161	KNR 0-19 d.71023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym 1.54*2.10	m ²		
			m ²	3.234	
				RAZEM	3.234

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
162	KNR-W 4-01 d.70713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 3.20*(6.00*2+6.00*2)	m ² m ²	 76.800	 76.800
				RAZEM	76.800
163	KNR-W 4-01 d.70713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.00*6.00	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
164	KNR-W 4-01 d.71204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów 3.20*(6.00*2+6.00*2)+6.00*6.00	m ² m ²	 112.800	 112.800
				RAZEM	112.800
165	NNRNKB d.7202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.20*(6.00*2+6.00*2)	m ² m ²	 76.800	 76.800
				RAZEM	76.800
166	NNRNKB d.7202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 6.00*6.00	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
167	NNRNKB d.7202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe #p165	m ² m ²	 76.800	 76.800
				RAZEM	76.800
168	NNRNKB d.7202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [sufity] #p163	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
169	KNR-W 4-01 d.71204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p165	m ² m ²	 76.800	 76.800
				RAZEM	76.800
170	KNR-W 4-01 d.71204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p163	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
171	KNR-W 4-01 d.71212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.20*0.60*2*22*2	m ² m ²	 10.560	 10.560
				RAZEM	10.560
172	KNR 0-23 d.72614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.20*4+(1.54+2.10*2)	m m	 18.540	 18.540
				RAZEM	18.540
173	KNR-W 4-01 d.71212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety wewnętrzne 6.00*0.57*2	m ² m ²	 6.840	 6.840
				RAZEM	6.840
174	KNR-W 4-01 d.70106-05 analogia	Usunięcie z VI piętra budynku elementów rozebranych windą osobową - Wsp = 1, 5 do R 2.1	t t	 2.1	 2.1
				RAZEM	2.1
175	KNR 4-01 d.70108-190108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowniczymi elementów z rozbieranych konstrukcji ścianek i wykładzin na odległość 15 km 2	m ³ m ³	 2	 2
				RAZEM	2
176	KNR 2-17 d.70137-01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6.9905-2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wymiana 1	szł. szł.	 1	 1
				RAZEM	1
8Sala 608 - Roboty budowlane					
177	KNR-W 4-01 d.80353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 1.54*2.10	m ² m ²	 3	 3
				RAZEM	3
178	KNR-W 4-01 d.80818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 8.75*6.00	m ² m ²	 52.500	 52.500
				RAZEM	52.500
179	NNRNKB d.8202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [posadzki] #p178	m ² m ²	 52.500	 52.500
				RAZEM	52.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180	NNRNKB d.8202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² #p178	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
181	KNR 2-02 d.81112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne antyelektrostatyczne rulonowe z wywinięciem na ściany wysokości 10 cm [wsp. 1.08] Krotność = 1.08 #p178	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
182	KNR 2-02 d.81112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.08 #p178	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
183	KNR-W 2-02 d.81125-05 lub analogia	Listwy progowe aluminiowe - na połączeniu panele podłogowe-wykładzina podłogowa 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
184	KNR 0-19 d.81023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym 1.54*2.10	m ² m ²	3.234	
				RAZEM	3.234
185	KNR-W 4-01 d.80713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 3.20*(6.00*2+8.75*2)	m ² m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
186	KNR-W 4-01 d.80713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.00*8.75	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
187	KNR-W 4-01 d.81204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów 3.20*(6.00*2+8.75*2)+8.75*6.00	m ² m ²	146.900	
				RAZEM	146.900
188	NNRNKB d.8202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 3.20*(6.00*2+8.75*2)	m ² m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
189	NNRNKB d.8202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 6.00*8.75	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
190	NNRNKB d.8202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe #p188	m ² m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
191	NNRNKB d.8202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [sufity] #p186	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
192	KNR-W 4-01 d.81204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p188	m ² m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
193	KNR-W 4-01 d.81204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p186	m ² m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
194	KNR-W 4-01 d.81212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.20*0.60*2*22*2	m ² m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
195	KNR 0-23 d.82614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.20*5+(1.54+2.10*2)	m m	21.740	
				RAZEM	21.740
196	KNR-W 4-01 d.81212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety wewnętrzne 8.75*0.57*2	m ² m ²	9.975	
				RAZEM	9.975
197	KNR-W 4-01 d.80106-05 analogia	Usunięcie z VI piętra budynku elementów rozebranych windą osobową - Wsp = 1, 5 do R 2.1	t t	2.1	
				RAZEM	2.1
198	KNR 4-01 d.80108- 190108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji ścianek i wykładzin na odległość 15 km	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2		m ³	2	
				RAZEM	2
199	KNR 2-17 d.80137-01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6.9905-2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wymiana	-szt.		
	1		szt.	1	
				RAZEM	1
9 Korytarz VI piętro - Roboty budowlane					
200	KNR-W 2-02 d.920202-01 analogia	Wykonanie ścianek tymczasowych z płyt typu OSB gr.22 mm 1.60*3.00*2*2	m ²		
			m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
201	KNR-W 2-02 d.90606-01	Zabezpieczenie folią istniejącej posadzki na korytarzu 47.00*3.10	m ²		
			m ²	145.700	
				RAZEM	145.700
202	kalk. własna d.9	Demontaż sufitu podwieszonoego z paneli z blachy perforowanej 3.11*5.90+2.65*3.23+3.00*47.65	m ²		
			m ²	169.859	
				RAZEM	169.859
203	KNR-W 2-02 d.92702-01	Sufity podwieszono o konstrukcji metalo- wej z wypełnieniem płytami z włókien mi- neralnych #p202	m ²		
			m ²	169.859	
				RAZEM	169.859
204	KNR-W 4-01 d.90346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (luxferów) 1.54*1.07*2*2	m ²		
			m ²	6.591	
				RAZEM	6.591
205	KNR-W 4-01 d.90353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.54*2.10*2*2	m ²		
			m ²	12.936	
				RAZEM	12.936
206	KNR-W 4-01 d.91202-09lub analo-gia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m2 3.20*47.65*2	m ²		
			m ²	304.960	
				RAZEM	304.960
207	KNR-W 4-01 d.90713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętr- nych z zeszkrobaniem farby na ścia- nach #p206	m ²		
			m ²	304.960	
				RAZEM	304.960
208	NNRNKB d.9202 2013-01 lub analo-gia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowar- towne na ścianach na podłożu z tyn- ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 #p206	m ²		
			m ²	304.960	
				RAZEM	304.960
209	NNRNKB d.9202 1134-02lub analo-gia	Gruntowanie podłoża preparatami wzmac- niającymi- powierzchnie pionowe - ściany #p206	m ²		
			m ²	304.960	
				RAZEM	304.960
210	KNR-W 4-01 d.91206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (lamperia) 1.06*47.65*2	m ²		
			m ²	101.018	
				RAZEM	101.018
211	KNR-W 4-01 d.91204-02lub analo-gia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków wewnętrznych ścian #p206-#p210	m ²		
			m ²	203.942	
				RAZEM	203.942
212	KNR-W 4-01 d.91212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną po- wierzchni metalowych pełnych szpachlo- wanych jednokrotnie - szafki elektryczne 3.20*1.10*2	m ²		
			m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
213	KNR 0-19 d.91023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia w kolorze uzgodnio- nym z Zamawiającym (pomieszczenie 600) 1.54*2.10	m ²		
			m ²	3.234	
				RAZEM	3.234
214	KNR 0-19 d.91024-08	Montaż drzwi Al wew.przrzymk.2-skrzyd.- półpełne p.poż EI60 z klamką antypani- czną i samozamykaczem, szklone pakietem zespolonym z szybą bezpieczną - wejście na klatkę schodową 1.6*2.1*2	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
215	KNR-W 2-02 d.92003-06 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-karto- nowych GKF na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ² - ścianka EI 120 - dotyczy wypełnienia ponad drzwiami 1.60*1.10*2	m ² m ²	3.520	
				RAZEM	3.520
216	KNR-W 4-01 d.91204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.60*1.10*2*2	m ² m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
217	KNR-W 4-01 d.90818-05 lub analo- gia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 3.11*5.90+2.65*3.23+3.00*47.65	m ² m ²	169.859	
				RAZEM	169.859
218	NNRNKB d.9202 1130-02 lub analo- gia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzają- ce z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² #p217	m ² m ²	169.859	
				RAZEM	169.859
219	NNRNKB d.9202 1134-01 lub analo- gia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - posadzki #p217	m ² m ²	169.859	
				RAZEM	169.859
220	KNR-W 2-02 d.91123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz- nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ścianę wysokości 10 cm - [Wsp zwiększający obmiar =1,10] [wy- kła- dzina obiektowa, homogeniczna, nie wy- magająca wstępnego akrylowania, spełnia- jąca rygorystyczne wymogi ppoz 1 sanitar- ne, gr. 2 mm klasa ścieralności C - T] Krotność = 1.1 #p217	m ² m ²	169.859	
				RAZEM	169.859
221	KNR-W 2-02 d.91123-04 lub analo- gia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz- nych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - [Wsp zwiększający obmiar =1,10] Krotność = 1.1 #p217	m ² m ²	169.859	
				RAZEM	169.859
222	KNR-W 2-02 d.91125-05 lub analo- gia	Listwy progowe aluminiowe - na połączeniu lastryko [schody] - wykładzina podto- gowa 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
223	KNR-W 4-02 d.90520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elemen- tów do 20 2	kpl. kpl.	2	
				RAZEM	2
224	KNR-W 2-15 d.90418-09	Grzejniki stalowe trzy płytowe montowany do podłogi o wysokości 300 mm i długo- ści do 1800 mm wraz z zaworem termosta- tycznym - montaż w miejscu zdemon- towa- nego grzejnika żeliwnego z dostosowaniem gałęzek 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
10 Instalacje elektryczne i teletechniczne					
225	KNR 4-03 d.101116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 355	m m	355.000	
				RAZEM	355.000
226	KNR 4-03 d.101124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 45	szt. szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
227	KNR 4-03 d.101122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 90	szt. szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
228	KNR 4-03 d.101133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 12*3+9*4	szt. szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
229	KNR 4-03 d.101134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym 44	szt. szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
230	KNR 4-03 d.100905-01	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia) 35	kpl. kpl.	35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
231	KNNR 5 d.100209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, YDY 3x2,5 mm ² 450/750V 390+155	m m	545.000	
				RAZEM	545.000
232	KNNR 5 d.100205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDY 3x1,5 mm ² 450/750V 560+256	m m	816.000	
				RAZEM	816.000
233	KNNR 5 d.100205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDY 3x2,5 mm ² 450/750V 550+245	m m	795.000	
				RAZEM	795.000
234	KNNR 5 d.100205-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDY 5x4 mm ² 450/750V 120+200	m m	320.000	
				RAZEM	320.000
235	KNNR 5 d.100301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
236	KNNR 5 d.100301-09	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 22+168	szt. szt.	190.000	
				RAZEM	190.000
237	KNNR 5 d.100302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
238	KNNR 5 d.100307-01	Montaż wyłącznika pojedynczego pt. IP44 45	szt. szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
239	KNNR 5 d.100308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 90	szt. szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
240	KNNR 5 d.100308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm ² 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
241	KNNR 5 d.100502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane typu plafoniera 72	kpl. kpl.	72.000	
				RAZEM	72.000
242	KNNR 5 d.100502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 44	kpl. kpl.	44.000	
				RAZEM	44.000
243	KNNR 5 d.100502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - pomieszczenia biurowe 4*4	kpl. kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
244	KNNR 5 d.100404-01 analogia	Tablice rozdzielcze (projekt wykonawczy należy wykonać wg wytycznych użytkownika i Działu Eksploatacji) 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
245	KNR 4-03 d.101202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
246	KNR 4-03 d.101202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
247	KNR 4-03 d.101205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
248	KNR 4-03 d.101205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
249	KNR 5-08 d.100820-01	Kompletowanie opraw świetlówkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
250	KW d.10kalk. własna	Zabezpieczenie instalacji p.poż. (czujek i przewodów na czas remontu, wymiany sufitów podwieszanych) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
251	KW d.10kalk. własna	Wykonanie instalacji alarmowej do pomieszczeń dydaktycznych i pomieszczeń biurowych wg projektu z uzgodnieniem z użytkownikiem i Działem Eksploatacji 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000