
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Kuźni WILiŚ PG
ADRES INWESTYCJI : Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk
INWESTOR : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk
DATA OPRACOWANIA : 03.06.2016r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.06.2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Parter			
1	KNR-W 4-01 d.1 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		320	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
2	KNR-W 4-01 d.1 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		320	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
3	NNRNKB d.1 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		320*0.2	m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
4	NNRNKB d.1 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		320	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
5	KNR-W 4-01 d.1 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		320	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
6	KNR-W 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
7	KNR 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
8	KNR-W 4-01 d.1 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą sma-rowania	m ²		
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
9	KNR 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-taków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
10	KNR-W 2-02 d.1 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		5.77	m ²	5.77	
				RAZEM	5.77
11	KNR-W 2-02 d.1 2701-01 lub analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymaiana zalanych płyt sufiowych	m ²		
		94.98	m ²	94.98	
				RAZEM	94.98
12	KNR-W 2-02 d.1 2701-01 lub analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymaiana zalanych płyt sufiowych - płyty dźwiękochłonne	m ²		
		44.27	m ²	44.27	
				RAZEM	44.27
2		Piętro			
13	KNR-W 4-01 d.2 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		230	m ²	230.00	
				RAZEM	230.00
14	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		230	m ²	230.00	
				RAZEM	230.00
15	NNRNKB d.2 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		230*0.2	m ²	46.00	
				RAZEM	46.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.2 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 230	m ² m ²	230.00	
				RAZEM	230.00
17	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 230	m ² m ²	230.00	
				RAZEM	230.00
18	KNR 4-01 d.2 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
19	KNR-W 4-01 d.2 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 12.	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
20	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
21	KNR 4-01 d.2 0429-04 lub analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych - rozebranie zabudów skosów z płyty kartonowo-gipsowych 150	m ² m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
22	KNR-W 2-02 d.2 0615-01 lub analogia	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja paroi- zolacyjna demontaż starej i montaż nowej 160	m ² m ²	160.00	
				RAZEM	160.00
23	KNR 9-12 d.2 0301-07 lub analogia	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w poła- ci dachu krokwiowego - wełna mineralna grubości 25cm 160	m ² m ²	160.00	
				RAZEM	160.00
24	KNR-W 2-02 d.2 2005-02 lub analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- dynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud - wykoanie zabu- dów skosów 160	m ² m ²	160.00	
				RAZEM	160.00