

---

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczenia 136 i 137 WETI bud A  
Adres inwestycji : Gdansk, ul. Narutowicza 11-12  
Inwestor : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG  
Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12  
branża : budowlana

Sporządził : Bogumiła Choińska  
kwiecień 2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

kwiecień 2016  
kwiecień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Malowanie</b>					
1	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu farbą przeznaczoną do łazienek 1.95*2.42	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>		m <sup>2</sup>	4.719	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.719</b>
2	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany) farbą przeznaczoną do łazienek pom 136 i 137 (1.95*2+1.55+2.42*4)*3.0-1.0*2.05*3-1.14*(1.95*2+1.42*2)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>		m <sup>2</sup>	31.556	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.556</b>
3	<b>KNR-W 4-01 1216-01 analogia</b>	Zabezpieczenie luster folią  1.0*0.9	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
4	<b>kalk. własna</b>	Demontaż pojemnika na ręczniki a po malowaniu ponowny jego montaż  1	szt		
d.1			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Sufit podwieszany</b>					
5	<b>NNRNKB</b>	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm pom 137 2.5	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 2702-01</b>		m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>