
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0

Nazwa inwestycji : Remont sanitariatów nr 16 i nr 17 WETI bud B
Adres inwestycji : Gdansk, ul. Narutowicza 11-12
Inwestor : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
branża : budowlana

Sporządził : Bogumiła Choińska
kwiecień 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

kwiecień 2016
kwiecień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Malowanie					
1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu farbą przeznaczoną do łazienek 19.7+22.2-0.6*0.6*31-0.6*0.6*33	m ²		
d.1	1505-03		m ²	18.860	
				RAZEM	18.860
2	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) na suficie	m ²		
d.1	1202-07		m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany) farbą przeznaczoną do łazienek 7.52*2*3.0+1.58*3.0+2.86*3.0-1.15*(1.55+3.58)-0.91*2.04-0.97*3.58-1.0*2.05+7.52*2*3.0+1.97*2*3.0-6.1*1.15-1.0*2.05	m ²		
d.1	1505-03		m ²	93.037	
				RAZEM	93.037
4	kalk. własna	Demontaż pojemników na mydło, na ręczniki, suszarki a po malowaniu ponowny ich montaż	kpl		
d.1			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie luster folią	m ²		
d.1			m ²	5.466	
				RAZEM	5.466
6	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - uzupełnienie 2 płyt 600/600mm 0.6*1.2	m ²		
d.1			m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
7	KNNR 2 1205-07 analogia	Demontaż listwy ozdobnej nad umywalkami M=0	m		
d.1			m	5.130	
				RAZEM	5.130
8	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.55+3.58)*0.065	m ²		
d.1			m ²	0.333	
				RAZEM	0.333
9	kalk. własna	Licowanie ścian listwami ceramicznymi ozdobnymi, dekorami , wys listwy do 5,8cm na klej metodą zwykłą - (wypełnienie przestrzeni między lustrami a glazurą na ścianach) 1.55+3.58	m		
d.1			m	5.130	
				RAZEM	5.130
2 Wywiezienie gruzu					
10	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km (1.55+3.58)*0.06*0.03	m ³		
d.2			m ³	0.009	
				RAZEM	0.009