

Przedmiar robót

Remont skarpy wraz z ogrodzeniem

Budowa: **Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budowlane**

Lokalizacja: **Gdańsk ul. Romualda Traugutta 79**

Nazwa i kod CPV: **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne**

Data opracowania:

2016-03-04

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont skarpy wraz z ogrodzeniem		
1	Element	Ogrodzenie terenu i rekultywacja skarpy		
1	KNR 202/1801/2	Cokoły z fundamentami, fundament 0.20x1,0 m	m	170,00
2	KNR 202/1802/2	Montaż ogrodzenia panelowego słupki osadzone w cokole H ogrodzenia 1,50 rozstaw słupków 2.0 m	m	170,00
3		Rekultywacja skarpy	m2	1 700,00
4	KNR 221/607/2	Obłożenie murku oporowego (z góry) deskami z drewna egzotycznego olejowane szer 40 cm z wyrównaniem różnicy między murkiem a płytkami chodnikowymi R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	66,00