

Remont DS-6
roboty malarskie i remont pomieszczeń sanitarnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
malowanie pomieszczeń segmenty mieszkalne, korytarze, kuchnie, łazienki - remont kompleksowy 100% łazienek					
1		Malowanie pomieszczeń			
1 d.1	KNNR 3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 11106.02+3875.1	m ² m ²	 14981.120	
				RAZEM	14981.120
2 d.1	KNR-W 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - uprzednio malowanych farbą olejną 1604.2	m ² m ²	 1604.200	
				RAZEM	1604.200
3 d.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - + ościeżnice i ćwierćwałki [125+24+213+1]*0.8*2+[35+3+2]*0.9*2+1.2*2.1*3+1.5*2.1*1	m ² m ²	 663.510	
				RAZEM	663.510
4 d.1	KNR 7-08 0805-01 analogia	Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych - znakowanie pomieszczeń 18*3*4*5+36*3	znak. znak.	 1188.000	
				RAZEM	1188.000
5 d.1	KNR-W 4-01 1212-04 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych [3.2*9*2+0.6*5*2]*1.1*2	m ² m ²	 139.920	
				RAZEM	139.920
6 d.1	KNR-W 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 44*2*3*5+142*2*1.8+5.2*6+3.5*2*6+4.8*2*3+2.8*2*6+3.5*2*8+1.2*6	m m	 2030.000	
				RAZEM	2030.000
7 d.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 3,5 % powierzchni tynków ścian 11024*0.035	m ² m ²	 385.840	
				RAZEM	385.840
8 d.1	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 11024*0.035	m ² m ²	 385.840	
				RAZEM	385.840
9 d.1	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - przyjęto 3% pow. ścian 11024*0.03	m ² m ²	 330.720	
				RAZEM	330.720
10 d.1	KNR-W 4-01 1209-11 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² z naprawą rys i pęknięć 203-8	szt. szt.	 195.000	
				RAZEM	195.000
11 d.1	KNR-W 4-01 1212-18 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1229*0.35	m ² m ²	 430.150	
				RAZEM	430.150
12 d.1	kalkulacja własna	naprawa uszkodzeń - dziur w obudowach ścian z płyt GK o pow. do 0,5 m ² 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
13 d.1	KNR-W 4-01 0622-03 analogia	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m ² metoda smarowania - odgrzybianie sufitów w natryskach i pom. WC <piwnica> 3,2+7,5+2,7 <parter> 48,2 < kond powtarz>57,7*3 <IV piętro> 3*8+2*6+2,8+2,7 suma = 276,2 276.2	m ² m ²	 276.200	
				RAZEM	276.200

Remont DS-6
roboty malarskie i remont pomieszczeń sanitarnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	KNR-W 4-01 0621-03 analogia	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania - ściana korytarza piwnicy, oraz ściana korytarz 15*0.6+4.5*1.2+6*1.2+12*1.2	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
15 d.1	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 [dostęp do zaworów odcinających w suficie podwieszonym korytarza piwnicy] 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
16 d.1	kalk. własna	naprawa tynków elewacyjnych akrylowych (na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - naprawa pęknięć tynków żywicznych na murkach i cokole budynku pasami szerokości 30 cm 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
17 d.1	KNR-W 4-01 0207-01 analogia	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach - uzupełnienie szczelin pomiędzy ścianą zewnętrzną budynku a opaską betonową 65	m m	 65.000	 65.000
				RAZEM	65.000
18 d.1	knr AT-26 0306-02 analogia	prace wykończeniowe - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową pomiędzy ścianą zewnętrzną budynku a opaską betonową 65	m m	 65.000	 65.000
				RAZEM	65.000
19 d.1	wycena indywidualna	naprawa tynków ścian zewnętrznych budynku docieplonych polegająca na wypełnieniu ubytku pianką poliuretanową, nałożeniu siatki i wyprawy tynkarskiej w kolorze zbliżonym do istniejącego o pow. do 0,05 m2 w jednym miejscu 40	szt. szt.	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
20 d.1	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 - piwnica kuchnia , sala klubowa, sala sportowa, sala imprez 8+8+4.77+13.98*2+4.77*2+5+4.77*2+2.78*2+5+2.88*2+3*2	m m	 95.130	 95.130
				RAZEM	95.130
2		Remont łazienek - armatura sanitarna + roboty budowlane			
21 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $((.2*2+1.4*2)*(2+11+11+4)+(1.8*2+2.5*2)*(10+11+11+11+4+1)+(1.6*2+1.2*2)*(9+4+4+4+8+2))*2.2$	m ² m ²	 1487.200	 1487.200
				RAZEM	1487.200
22 d.2	KNR 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 118	kpl. kpl.	 118.000	 118.000
				RAZEM	118.000
23 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $3.8*(2+11+11+11+4)+1.92*(10+11+11+11+4+1)+4.5*(9+4+4+4+8+2)$	m ² m ²	 379.860	 379.860
				RAZEM	379.860
24 d.2	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem 39+31	kpl. kpl.	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
25 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
26 d.2	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27 d.2	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 39+48+31	kpl. kpl.	 118.000	 118.000
				RAZEM	118.000
28 d.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 118	szt. szt.	 118.000	 118.000

Remont DS-6
roboty malarskie i remont pomieszczeń sanitarnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-02 d.2 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 70	szt. szt.	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
30	KNR 4-02 d.2 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 118	szt. szt.	 118.000	 118.000
				RAZEM	118.000
31	KNR 4-02 d.2 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 48+31	szt. szt.	 79.000	 79.000
				RAZEM	79.000
32	KNR 4-02 d.2 0225-04	Wymiana elementów płuczki ustępowej - automat splukujący śr. 20 mm 79	szt. szt.	 79.000	 79.000
				RAZEM	79.000
33	KNR 4-02 d.2 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 79	szt. szt.	 79.000	 79.000
				RAZEM	79.000
34	KNR 4-02 d.2 0227-04	Wymiana elementów rury splukowej - lejek gumowy 79	szt. szt.	 79.000	 79.000
				RAZEM	79.000
35	KNR 4-02 d.2 0226-01	Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej - zawór łączony na sztywno 79	szt. szt.	 79.000	 79.000
				RAZEM	79.000
36	KNR 4-02 d.2 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 79	szt. szt.	 79.000	 79.000
				RAZEM	79.000
37	KNR 4-02 d.2 0127-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 79	szt. szt.	 79.000	 79.000
				RAZEM	79.000
38	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 79*3	m m	 237.000	 237.000
				RAZEM	237.000
39	KNR-W 2- d.2 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (79+39)*3.2	m m	 377.600	 377.600
				RAZEM	377.600
40	KNR-W 2- d.2 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 79*1.5	m m	 118.500	 118.500
				RAZEM	118.500
41	KNR-W 2- d.2 15 0218-01 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - odwodnienia liniowe do natrysków 39+31	szt. szt.	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
42	d.2 analiza indywidualna	ścianka prysznicowa z laminatu HPL 70	szt. szt.	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
43	KNR 0-39 d.2 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Europlanem TG 5 1487.20+379.86	m ² m ²	 1867.060	 1867.060
				RAZEM	1867.060
44	KNR 0-41 d.2 0114-02	Izolacja pozioma pod ścianami z taśmy bitumiczno-elastomerowej MON-TAPLAST DC 50 370+70*2	m m	 510.000	 510.000
				RAZEM	510.000
45	KNR 0-29 d.2 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 379.86	m ² m ²	 379.860	 379.860
				RAZEM	379.860

Remont DS-6
roboty malarskie i remont pomieszczeń sanitarnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.2	KNR 0-29 0641-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 1487.2	m ² m ²	 1487.200	
				RAZEM	1487.200
47 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową 79	kpl. kpl.	 79.000	
				RAZEM	79.000
48 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 379.86	m ² m ²	 379.860	
				RAZEM	379.860
49 d.2	KNR-W 2- 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 1487.20	m ² m ²	 1487.200	
				RAZEM	1487.200
50 d.2	KNR 2-15 0418-05 analogia	montaż grzejnika łazienkowego ażurowego - Grzejniki z rur stalowych gładkie poziome czterorzędowe GS-4 o dług.0.5-2.0 m 118	szt. szt.	 118.000	
				RAZEM	118.000
51 d.2	wycena in- dywidualna	instalacja elektryczna w pomieszczeniach sanitarnych - wymiana przewodów i osprzętu elektrycznego, wymiana oprawy oświetleniowej sufitowej 118	szt. szt.	 118.000	
				RAZEM	118.000
3		klatki schodowe			
52 d.3	KNR-W 2- 02 1126-07	Posadzki epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych 185	m ² m ²	 185.000	
				RAZEM	185.000
53 d.3	KNR-W 2- 02 1128-03	Posadzki typu Perginol - epoksydowe - listwy przeciwślizgowe 273.6	m m	 273.600	
				RAZEM	273.600
54 d.3	KNR-W 2- 02 1128-02	Posadzki typu Perginol - epoksydowe na schodach 185	m ² m ²	 185.000	
				RAZEM	185.000
55 d.3	KNR-W 3 0809-02	Wyrównywanie podłogi betonowych przez śrutowanie - podesty w klatce schodowej 34.21*2	m ² m ²	 68.420	
				RAZEM	68.420
56 d.3	KNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłogi betonowych przez szlifowanie - stopnice 185-68.42	m ² m ²	 116.580	
				RAZEM	116.580
4		kuchnie i sala sportowa - elementy wyposażenia			
57 d.4	wycena in- dywidualna	montaż blatów kuchennych wym. 150x60cm z konstrukcją wsporczą 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
58 d.4	kalk. włas- na	dywaniki gumowe w strefach przyrządów sportowych 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
59 d.4	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia przeciwwodne z gruntowaniem podłoża - izolacja posadzki w pom. sala klubowa, sala sportowa, kuchnia piwnica 38.16+12.77+66.54+37.75+8.64+8	m ² m ²	 171.860	
				RAZEM	171.860
60 d.4	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 38.16+12.77+66.54+37.75+8.64+8	m ² m ²	 171.860	
				RAZEM	171.860
61 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Remont DS-6
roboty malarskie i remont pomieszczeń sanitarnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38.16+66.54+37.75+8.64	m ²	151.090	
				RAZEM	151.090
62	KNR-W 2- d.4 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - homogeniczna bez warstwy izolacyjnej rulonowe - sala sportowa, sala klubowa, kuchnia, sala imprez	m ²		
		38.16+12.77+66.54+37.75+8.64+8	m ²	171.860	
				RAZEM	171.860
63	KNR-W 2- d.4 02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²		
		sala sportowa h=2,0m i sala klubowa h=1,6m (13.95*2+4.77*2)*1.6+(8*2+4.77*2)*2	m ²	110.984	
				RAZEM	110.984
5		malowanie stolarki drzwiowej i wymiana drzwi do pomieszczeń WC			
64	KNR-W 4- d.5 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, - segmenty mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze	m ²		
		321.3+212.5+206.01+19.95-(0.85*2.1*118)	m ²	549.130	
				RAZEM	549.130
65	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - demontaż starych drzwi pomieszczenia sanitarne - WC i prysznice	szt.		
		118	szt.	118.000	
				RAZEM	118.000
66	KNR 4-01 d.5 0318-02	Obsadzenie ościeżnic regulowanych stalowych do pomieszczeń sanitarnych WC i prysznice	szt.		
		118	szt.	118.000	
				RAZEM	118.000
67	KNR-W 2- d.5 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - pomieszczenia sanitarne WC i natryski	szt		
		118	szt	118.000	
				RAZEM	118.000